



ПАНОРАМНЫЙ PADBOL КОРТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры поля	Ширина: 6 метров	Длина: 10 метров
Инфраструктура - бетонные балки	Ширина: 40 см - Высота: 50 см	Бетон С30
Инфраструктура - бетонное покрытие поля	Бетонное поле с армированной стальной сеткой толщиной 15 см и классом прочности С20.	
Водоотвод	Бетонная поверхность имеет наклон в одном направлении в размере 0,5% для стока воды с поверхности.	
Стальная конструкция	Угловые столбы с двойными краями: 80 x 120 x 3 мм Балки: 40 x 80 x 2,5 мм Модульная система с болтами	Промежуточные столбы: 80 x 120 x 3 мм Высота: 3,50 м
Стальная сетка	Размер отверстий: 50 мм * 50 мм	Толщина проволоки: 4 мм
Стальное покрытие поверхности	Покрытие электрогальванизацией	Электростатическое порошковое покрытие в печи
Прочность	Максимальная скорость ветра: 70 км/ч	
Стекло	12 мм закаленное стекло	
Освещение	4 шт. LED- прожекторы мощностью 200 Вт	
Модульный пол из ПВХ	Система с перекрывающимися отверстиями размером 30x30 см	
Синтетическая трава (по желанию)	Синтетическая трава FB - MFF - TXT толщиной 11-13 мм	
Оборудование	Дирекции и сетка для игры в Padbol	

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Бетонные балки	Плиты из фанеры должны быть прочно соединены друг с другом.
Инфраструктура	Природное основание должно быть хорошо уплотнено и выровнено. Должен быть наклон в одном направлении, и на поверхности не должно быть неровностей. Поле должно быть из бетона.
Стальная конструкция	В условиях заводской среды производятся сварка и покраска, а затем элементы крепятся к земле с помощью винтов на месте.
Стальная сетка	Они крепятся к столбам с помощью соединительных элементов.
Стекло	Особые стеклянные соединительные элементы крепятся к стальной конструкции.
Освещение	Прожекторы освещения устанавливаются и фиксируются с учетом углов и интервалов для освещения всего поля.
Модульный пол из ПВХ	Модули пола из ПВХ размером 30x30 см соединяются между собой методом перекрытия и укладываются на спортивную площадку. Линии игрового поля обозначаются на земле в качестве шаблона с помощью бумажной ленты. Затем линии игрового поля наносятся с использованием рулона.
Синтетическая трава (по желанию)	Özel pe ham maddeden elde edilen, yüksek dirençli ve oyun performansına uygun olarak Üretilen sentetik çimler helmetin bezi ve pu tutkal ile projesine uygun olarak yerinde birleştirilir. Orijinal kendinden renkli beyaz renkli sentetik çim kullanılarak çizgiler yerleştirilir. Ardından uluslararası kriterlere uygun kum dolgu malzemesi ile doldurularak son aşamaya geçilir. Seviye düzeltme ve firçalama işlemi yapıldıktan sonra oyun oynamaya hazır hale getirilir. Sentetik çim sistemi padel tenis oyunlarındaki top zıplama kriterlerine uygun üretilmiştir.
Оборудование	Устанавливаются стойки и сетка для паделя.

ЦВЕТА

Стальная конструкция	Стандарт: черный	Опционально: все коды RAL
Стальная сетка	Стандарт: черный	Опционально: все коды RAL
Модульный пол из ПВХ	Стандарт: красный и синий	Опционально: желтый, зеленый, серый, кремовый
Синтетическая трава (опционально)	Зеленый, синий, красный	

ФОРМЫ УПАКОВКИ

Стальная конструкция	Доставляется на поддонах, специально изготовленных и укрепленных, в специальных размерах.
Стальная сетка	Доставляется на поддонах, специально изготовленных и укрепленных, в специальных размерах.
Стекло	Доставляется на деревянных поддонах.
Освещение	Доставляется в специальных коробках со специальными размерами.
Модульный пол из ПВХ	Доставляется на деревянных поддонах.
Синтетическая трава (по желанию)	Доставляется в виде рулона длиной 2 и 4 метра. Ткань Helmetin в рулонах по 1,4 м. Клей поставляется в двухкомпонентных ведрах.
Кварцевый песок (необязательно)	Кварцевый песок упакован в мешки по 50 кг.
Другой	Различные товары в виде поддонов, мешков и свободных товаров.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА

Клей и производное	от +5 до +30 градусов Цельсия
Другие материалы	от -10 до +40 градусов Цельсия

СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА И УСТАНОВКИ

Инфраструктура	Подготовка: 2 дня	Сборка: 5 дней	Не может работать одновременно
Стальная конструкция	Производство: 10 дней	Сборка: 2 дня	Можно работать одновременно
Стальная сетка	Производство: 7 дней	Сборка: 1 день	Можно работать одновременно
Стекло	Производство: 15 дней	Сборка: 1 день	Можно работать одновременно
Освещение	Поставка: 2 дня	Сборка: 1 день	Можно работать одновременно
Модульный пол из ПВХ	Поставка: 7 дней	Сборка: 1 день	Можно работать одновременно
Синтетическая трава (по желанию)	Производство: 7 дней	Сборка: 2 дня	Не может работать одновременно
Оборудование	Производство: 2 дня	Сборка: 1 день	Можно работать одновременно

ГАРАНТИЙНЫЕ ПЕРИОДЫ

Стальная конструкция	5 лет	
Краска	5 лет	Необходимо не удалять краску на поверхности при внешних воздействиях.
Стальная сетка	3 года	Необходимо не удалять краску на поверхности при внешних воздействиях.
Стекло	2 года	Он не должен задевать угловые точки.
Освещение	2 года	
Модульный пол из ПВХ	2 года	Если это Gerflor, то дается гарантия на 10 лет.
Синтетическая трава (по желанию)	3 года	
Оборудование	2 года	

ПАН ОРАМНЫЙ PADBOL КОРТ

